

# RAPPORT D'ANALYSE



## Détails du contact

SGI Compliance  
Attn. Neveux, Bert  
Vluchtenburgstraat 13  
2630 Aartselaar  
België

## Détails du projet

Nom du projet: D-4410 (Dumont), 126821169  
Contact: Mr. Dumont  
Chantier: aia Dumont  
Adresse du site: P. Vandesandestraat 6, 3080 Tervuren  
Zone de travail: woning  
Date de prélèvement 04-03-2026  
Lieu d'analyse: Fibrecount Aartselaar

Date réception: 05-03-2026  
Date de rapport: 06-03-2026  
Nombre d'échantillons: 4  
Numéro de projet: 2600678  
Numéro de rapport: A00019361.1  
Version: 1  
Date d'analyse: 05-03-2026

Dans ce rapport d'analyse, vous trouverez les résultats des recherches en laboratoire de votre projet: 'D-4410 (Dumont), 126821169'. L'étude a été réalisée conformément à votre commande. Les résultats se réfèrent uniquement aux échantillons examinés tels qu'ils ont été reçus.

Fibrecount ne peut pas être tenu responsable de l'interprétation ou des conclusions faites, basées sur les résultats obtenus. Le rapport d'analyse forme un tout et doit être utilisé comme tel. Ce rapport ne peut être reproduit de quelque manière que ce soit, sauf dans son intégralité. Tous les documents accompagnant ce rapport ont été vérifiés et autorisés par le responsable du laboratoire ou son adjoint. Lors d'un prélèvement par le "client", nous ne pouvons pas garantir l'origine des échantillons, la représentativité et le respect des règles de sécurité pendant le prélèvement.

Fibrecount est un laboratoire accrédité. Les résultats d'analyse marqués avec un 'Q' sont accrédités selon BELAC-414-TEST.

**Des questions?** N'hésitez pas à nous contacter!

A handwritten signature in blue ink that reads "Matthias".

Matthias Sluijs  
Laborantin



# RAPPORT D'ANALYSE

Dosage qualitatif de l'amiante dans les matériaux solides d'origine commerciale  
Technique: Microscopie optique lumière polarisée (Mc Crone), selon méthode interne LM11



## Résultats - ISO 22262-1 - PLM

Prélèvement par: Client

Les résultats ci-dessous ont été obtenus en tant que laboratoire agréé par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

FBC-ID	Description	Endroit prélèvement	Type d'amiante	Laborantin	Remarques d'analyse
2600678-001	MM01 mélange d'échantillons de plâtre murs	Murs intérieurs à tous les étages.	Amiante non détecté	Q KA	
2600678-002	MM02 crepi extérieur	mur extérieur	Amiante non détecté	Q KA	
2600678-003	MM03 enduit de ciment	mur extérieur	Amiante non détecté	Q KA	
2600678-004	MM04 appui de fenêtre en fibrociment	extérieur	Chrysotile (amiante blanche)	Q KA	

Fin des résultats obtenus en tant que laboratoire agréé par le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

Q : Fibrecount est un laboratoire agréé et accrédité. Les résultats d'analyse marqués avec un 'Q' sont accrédités selon BELAC-414-TEST.

Les résultats ne concernent que les échantillons reçus. Lors d'un prélèvement par le "client", nous ne pouvons pas garantir l'origine des échantillons, la représentativité et le respect des règles de sécurité pendant le prélèvement. Fibrecount ne peut pas être tenu responsable de l'interprétation ou des conclusions faites, basées sur les résultats obtenus.

Un résultat négatif n'exclut pas la présence de traces d'amiante.

Sans autorisation explicite de Fibrecount S.A., ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. Pour de plus amples informations concernant ce rapport, n'hésitez pas à nous contacter.

Dans le cas d'échantillons pris par Fibrecount, mais où le client décide "de l'endroit" et "du nombre" d'échantillons à prendre, Fibrecount ne peut pas garantir la représentativité de ces échantillons.