



A.R Reno Bati Scomm
0484.149.150
0493.494.090
TVA: BE 1000.389.407
CBC: BE20 7320 7187 7556
eMail: ar.renobati@gmail.com

Devis n° 043/2026
Date : 15/08/2026
Date de validité : 01/09/2026

Madame Murielle Costa
Rue Nemiot 244
4000 Liège
Belgique

Description	Qt	Unité	Total HTVA
<u>Etendue des services fournis</u>			
Rénovation annexe arrière :			
Démontage et évacuation de la toiture Démontage des tôles en amiante Evacuation de l'isolation existante Pose d'une nouvelle charpente (madriers) Pose des OSB aux voliges Pose d'une couche de roofing (pare-vapeur) Pose d'un isolant 10cm R =4,5m² K/W Pose de deux couches de roofing 4mm ardoisé Etanchéité + finition Pose ardoise + corniche MOPACR		FF	14.660,00 €
Détapissage mur rez-de-chaussée Ragréage des murs Enduisage + ponçage Mise en couleur des murs rez-de-chaussée en blanc mat		FF	8.000,00 €
Démontage du vinyle sol Ragréage sol Pose égalline pour récupérer niveau Salle à manger Pose d'un plancher du style Quick step + feutrine acoustique (sol salon, SAM, CH1 et CH2 +/- 50M²)		FF	5.900,00 €
Démontage et évacuation des châssis existants Remplacement des 5 fenêtres façade avant en PVC blanc Manutention Service de livraison container		FF	3.125,00 €
Si nous constatons, après démontage, que des réparations supplémentaires se manifestent, le prix pourrait varier.			
		Total HTVA	31.685,00 €
		T.V.A 6%	1.901,10 €
		TOTAL TVAC	33.586,10 €

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,

Si ce devis vous convient, veuillez me le retourner signé précédé de la mention :
« Bon pour accord » voir conditions générales au verso

Date :

Signature :