LEGENDE

MATERIAUX EN FACADE

Parements
- (P1) Revêtement en pierre ton clair
- (P2) Plinthe en acier ton foncé
- (P3) Treillis en bois ajouré

Menuiseries extérieures
- (C1) Profilé de châssis métallique ton foncé
- (A) Auvent métallique ton foncé

Vitrages
- (V1) Triple vitrage clair, VEC
- (V2) Double vitrage HR clair
- (V3) Double vitrage HR clair feuilleté
- (V4) Garde-corps vitrage feuilleté

Divers
- (D1) Balcon en béton architectonique ton clair
- (D2) Couvre-mur métallique ton foncé
- (D3) Eclairage intégrée en façade
- (D4) Grille de ventilation métallique

MATERIAUX EN PLAN & EN COUPE

- Béton de structure
- Béton de pente ou chape de compression
- Bois
- Carrelage de sol
- Cloison en blocs de plâtre
- Contre-cloison plaque de plâtre
- Faux-plafond Rf
- Faux-plafond plaque de plâtre et habillage poutres
- Isolation
- Maçonnerie blocs béton
- Maçonnerie blocs silico-calcaires
- Complexe façade:
  - parement en pierre
  - 16 cm isolation EPS
  - 21,5 cm silicocalcaire

IMPLANTATION

- CV Chambre de visite
- G Vanne de gaz
- W Vanne d'eau
- Sterfput
- Avaloir
- Poteau d'éclairage
- Poteau de signalisation
- Coffret électrique
- H Hydrant
- Taque électrique
- clôture

SECURITE - INCENDIE

- Porte à fermeture automatique
- Porte EI 30
- Porte EI 60
- H 30 m Hydrant
- Extraction Fumée et Chaleur
- Rideau coupe-feu
- SP Sprinkler

TECHNIQUES

- A Machines ou Equipements (voir formulaire Permis d'Environnement)
- VH Ventilation haute
- VB Ventilation basse
- EP Eaux pluviales
- Chambre de visite
- Avaloir de sol
- Egouttage suspendue : eaux pluviales terrain
- Egouttage suspendue : eaux pluviales toiture
- Egouttage enterrée : eaux fécales
- Egouttage enterrée

Toutes les ventillations hautes et basses seront réalisées conformément aux réglementations en vigueur.

ANNOTATIONS

NIV +2: 25,52	Niveau fini en plan
HSFP : 245	Hauteur sous faux-plafond
HSD : 285	Hauteur sous dalle
Hsl : 217	Hauteur sous linteau (porte)
FP 83	Largeur feuille de porte
QS : 1	Quincaillerie porte : N° de set

DIVERS

- Percement dans la dalle de sol
- Percement dans la dalle de sol
- Dormant
- Chambranle traditionnel

REVETEMENTS IMPLANTATION

- bois azobé ou similaire
- asphalte jaune

N

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

TABLEAU DES MODIFICATIONS

IND.	DATE	MODIFICATIONS	IND.	DATE	MODIFICATIONS
A	dd.mm.yyyy	Xx	F	dd.mm.yyyy	Xx
B			G		
C			H		
D			J		
E			K		

TOUTES INFORMATIONS **STABILITÉ, TECHNIQUES SPÉCIALES ET EGOUTTAGE INTERIEURE+EXTERIEURE** NE SONT DONNÉES QU'À TITRE INDICATIF.
L'information concernant ces lots est à relever sur les plans STAB et TS uniquement.

DEMANDE DE PERMIS MIXTE POUR
LA CONSTRUCTION DE 139 LOGEMENTS, 4 COMMERCES, 3 BUREAUX,
UN ESCALIER PUBLIC, UN ABRI POUR 160 VELOS, ET 120 PLACES DE PARKING

Quai de Willebroeck n° 23 à 26, Quai des Péniches n° 47, 1000 Bruxelles
Cadastré Div. 14, Section P, lot n° 248 H4

ARCHITECTES / ARCHITECTEN
architectesassoc. brussels
info@architectesassoc.be | +32 2 410 76 77
avenue de l'observatoire 11e | 1180 brussels

MAITRE D'OUVRAGE / BOUWHEER
PROJECT T&T sa
Avenue du Port 86c, bte 316, 1000 Bruxelles
T +32 2 237 08 20 F +32 2 237 08 21
E info@extensa.eu
W www.extensa.eu

STABILITE / STABILITEIT
BUREAU D'ETUDES bST
Boulevard Paepsem 11A, 1070 Anderlecht
T +32 2 340 29 10 F +32 2 340 29 19
E info@bebst.be
W www.bebst.be

TECHNIQUES SPECIALES & PEB / TECHNIEKEN & EPB
INGENIUM
Nieuwe St-Annadreef 23, 8200 Brugge
T +32 50 40 45 30
E info@ingenium.be
W www.ingenium.be

ENTREPRENEUR GENERAL / ALGEMEEN AANNEMER

CONTROLE SECURITE / VEILIGHEIDSCOORDINATOR
BOPRO
Oude Houtlei 140, 9000 Gent
T +32 (0) 9 261 54 00
E info@bopro.be
W www.bopro.be

DOSSIER	PHASE		PHASE	EMETTEUR	DATE	
142	6	PERMIS D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT	PU+PE	AR	30.06.2016	
PLAN			ZONE	NIVEAU	NR	INDICE
QUAI DE WILLEBROECK: R+4 /QUAI DES PENICHES: R+3			-	-	140	-
ECHELLE	1/100				DATE INDICE	XX.XX.XX