

TERRASSEMENT

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Désignation	U.	Q.
1. 1. 1	Terrassement sans évacuation, quantité présumée.	ff	1,00
1. 1. 2	Evacuation des terres	m ²	300,00
1. 1. 3	Empierrement 0/60 pour la rampe d'accès.	m ³	10,00
1. 1. 4	Geotextille fond de coffre	m ²	25,00
1. 1. 5	Empierrement 0/32	m ²	25,00
1. 1. 6	Empierrement 8/20	m ²	25,00
1. 2. 1	Gaines	ff	1,00
1. 2. 2	Tranchée gaines	ff	1,00
	Tranchée, gaine diamètre 110 mm et tire-fil pour l'électricité.		
	Tranchée, gaine diamètre 110 mm et tire-fil pour l'eau.		
	Tranchée, gaine diamètre 80 mm et tire-fil pour la télédistribution.		
	Tranchée, gaine diamètre 80 mm et tire-fil pour le téléphone.		
1. 3	Nivellement du pourtour du bâtiment (8 heures maximum).	ff	1,00
1. 5. 2.	Citerne eau de pluie 5000 L.	pce	0,00
1. 5. 3	Pour la citerne : terrassement, chambre de visite, gaine et tire fil.	ff	0,00

GROS-ŒUVRE

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Designation	U.	Q.
2.0	Installation de chantier.	ff	1,00
2.2	Boucle de terre en cuivre recuit.	mct	35,00
2.3.3	Radier double paille 150/150/8 20 cm selon calcul ingénieur.	m³	14,26
2.3.4	Barres acier pour dito	kg	356,50
2.4	Film polyéthylène d'étanchéité type Diba.	ff	1,00
2.5	Cimentage hydrofuge et bitume liquide en deux couches.	m²	20,52
2.9	Manchons pour énergie.	pce	4,00
2.9.6	Blocs de béton lourds pour mur de vide ventilé en 29 cm.	m³	5,57
2.9.7	Blocs de béton lourds pour mur de vide ventilé en 19 cm.	m³	1,91
2.9.7	Blocs de béton lourds pour mur de vide ventilé en 14 cm.	m²	6,56
2.10.2	Té de ventilation diamètre 150 mm avec grille anti-insecte.	pce	4,00
2.12.3	Canalisation d'égouttage en PVC diamètre 110 mm.	mct	25,00
2.15.1	Linteaux extérieurs en briques sur chant sur cornières.	mct	16,20
2.15.3	Seuil en petit granit 5/18 cm avec talon, face vue polie.	mct	0,00
2.15.4	Seuil en petit granit 5/18 cm sans talon, face vue polie.	mct	15,30
2.15.5	Seuil en petit granit 5/22 cm sans talon, face vue polie.	mct	1,00
2.17.1	Hourdis ECHO 350 kg.	m²	118,76
2.18.2	Asselets de répartition en béton armé.	pce	2,00
2.19.1	Poutrelles acier HEB 180.	kg	171,60
2.20.10	Maçonnerie mixte comprenant un bloc intérieur de béton lourd de 14 cm, une coulisse ventilée et un parement de brique 21/10/6,5 cm à 0,38 € HTVA pce.	m³	36,84
2.22.1	Isolant mural polyuréthane type Eurowall d'épaisseur 95 mm.	m²	122,80
2.22.2	Isolant mural semi-rigide phonique Isover "Partywall" 40 mm.	m²	50,00
2.23.1	Bloc de béton lourd 29 cm.	m²	0,00
2.23.2	Bloc de béton lourd 19 cm.	m²	14,45
2.23.3	Bloc de béton lourd 14 cm.	m²	54,02
2.23.4	Bloc de béton lourd 09 cm.	m²	7,95
2.23.5	Bloc d'argex 09 cm	m²	61,11

CHARPENTE

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Désignation	U.	Q.
3.1.1	Fourniture ferme en A à 30°	m²	79,50
3.1.5	Fourniture poutre treillis triple.	mct	6,30
3.2.1	Pose poutre treillis	mct	6,30
3.2.2	Montage charpente	m²	79,50
3.2.3	Ajout de chevronage sur partie oblique	mct	40,00
3.3.1	Planches de face et de rive en sapin blanc du pays traité.	mct	15,00
3.4.1	Chevêtre pour accès au comble.	pce	1,00

COUVERTURE

Métreé descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Désignation	U.	Q.
4. 1.11	Tuile en béton noire avec sous toiture FL-X et double lattage.	m²	79,50
4. 1.12	Tuile de rive en béton noire.	mct	15,60
4. 1.13	Tuile faîtière ventilée en béton noire.	mct	7,50
4. 2.1	Chenal en zinc mouluré type Mopac.	mct	15,00
4. 2.2	Tuyau de descente en zinc de section ronde DN80.	mct	9,40
4. 2.7	Solin en zinc en gradin.	mct	10,00
4. 4.2	Bardage isolé Eurothane 100 mm	m²	10,00
4. 7. 1	Echafaudage de sécurité.	m²	156,00
4. 7. 2	Placement de tuile spéciale	pce	2,00

MENUISERIE PVC BLANC

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Type	Dimension	Q.
PVC blanc, entièrement renforcé d'acier. Système à triple frappe. Vitrage suivant la norme NBNS23-002 (4/16/4 ou feuilleté 33.2 si hauteur d'allège <90 cm). Aérateurs hors cuisine, sdb, wc & 50/55.		
Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant 4/16/4 (wc&hall rez+étage)	50/55	3
Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant F33,2 (sdb)	80/110	2
Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant (ch1&2&3) feuilleté 1 face 33.2/A	80/110	6
Fenêtre double ouvrant dont un oscillo-battant 4/16/4 (cuis)	160/100	1
Fenêtre simple ouvrant oscillo-battant (salon) feuilleté 1 face 33.2/A	80/210	1
Porte-fenêtre double ouvrant dont 1 oscillo-battant F33.2/A (sàm)	160/210	1
Porte de garage sectionnelle type panneaux woodgrain S ou M. Ouverture manuelle.	240/212	1
Porte entrée lattage vertical , 3 points de fermeture, tirant Inox ALFA 300, Kaltefeind.	90/210	1
Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	80/110	0,00
Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	80/210	0,00
Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (sangle)	160/100	0,00
Volets mécaniques monoblocs ALU Couleur idem châssis (motorisé/bouton)	160/210	0,00
		16

REJOINTOYAGE
Métre descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:
Axe Construction SA En Feronstrée 133/03 4000 Liège 04/273.76.28

Chantier:
Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades Grâce-Hollogne

Indice	Designation	U.	Q.
6.1	Rejointoyage blanc.	m²	0,00
6.2	Rejointoyage gris.	m²	122,80
6.3	Reserrage des châssis au silicone.	ff	1,00

Total € HTVA **1132,40**

ELECTRICITE

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Local	Designation	U.	Q.
Hall d'entrée	Un point lumineux trois directions.	pce	1,00
	Un point lumineux bipolaire avec veilleuse.	pce	1,00
	Sonnerie deux tons.	pce	1,00
WC rez	Un point lumineux une direction.	pce	1,00
Living	Un point lumineux deux direction.	pce	2,00
	Prise de courant simple.	pce	6,00
	Prise de courant double.	pce	1,00
	Tubage pour la télévision, avec prise et câble.	pce	1,00
	Tubage pour le téléphone, avec prise et câble.	pce	1,00
	Tubage pour le thermostat.	pce	1,00
	Un point lumineux une direction.	pce	1,00
	Prise de courant pour cuisinière.	pce	1,00
	Prise de courant pour lave vaisselle.	pce	1,00
Cuisine	Prise de courant simple.	pce	6,00
	Prise de courant double.	pce	1,00
	Un point lumineux bipolaire avec veilleuse.	pce	2,00
	Un point lumineux deux direction.	pce	2,00
Garage et buanderie	Prise de courant double.	pce	2,00
	Prise de courant pour machine à laver.	pce	1,00
	Prise de courant pour sèche-linge.	pce	1,00
	Alimentation de la chaudière.	pce	1,00
	Coffret pour fusibles, 36 modules.	pce	1,00
	Deux différentiels: 30 et 300 milliampères.	pce	1,00
	Fusibles automatiques.	ff	1,00
	Socle compteur	pce	1,00
	Liaison coffret-compteur.	pce	1,00
	Liaison équipotentielle aux tuyauteries.	pce	1,00
	Câble VFVB 4x16² (quantité présumée).	mct	15,00
	Câble extérieur TV - 15 M (A justier)	mct	15,00
	Réception technique.	ff	1,00
	Un point lumineux trois directions.	pce	1,00
	Prise de courant simple.	pce	1,00
Salle de bain	Un point lumineux une direction.	pce	1,00
	Un point lumineux en applique.	pce	1,00

Chambre 1	Prise de courant simple.	pce	1,00
	Un point lumineux une direction.	pce	1,00
Chambre 2	Prise de courant simple.	pce	2,00
	Un point lumineux une direction.	pce	1,00
Chambre 3	Prise de courant simple.	pce	2,00
	Un point lumineux une direction.	pce	1,00
Ventilation	Prise de courant simple.	pce	2,00
	Moteur	pce	1,00
	Main d'œuvre	ff	1,00
	Matériel (3 bouches + PVC + coudes) WC, Cuisine, Sdb	ff	1,00
Divers	Sortie toiture	pce	1,00
	Alimentation pour motorisation volets et/ou PG	pce	0,00

Total € HTVA **3278,02**

SANITAIRE

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Désignation	U.	Q.
8. 1	Baignoire Ariston, en tôle émaillée blanche, 170/70 cm, avec mélangeur bain-douche Grohé Costa	pce	1,00
8. 2	Tub de douche acrylique, 80/80 cm, avec mélangeur de douche et barre réglable, sans porte ni rideau.	pce	0,00
8. 3	Lavabo, sans colonne, Villeroy et Boch Fim's blanc avec robinet d'eau froide Grohé Costa.	pce	1,00
8. 7	WC Villeroy et Boch Fim's blanc, réservoir idem, avec bouton.	pce	2,00
8. 9	Lave-mains Villeroy et Boch Fim's blanc avec robinet d'eau froide Grohé Costa.	pce	1,00
8.10	Robinet d'eau froide double service dans le garage ou la buanderie.	pce	1,00
8.11	Evier de buanderie acier avec robinets eau chaude et eau froide double service.	pce	0,00
8.12	Point d'eau extérieur avec vanne d'arrêt et purgeur.	pce	0,00
8.13	Alimentation d'eau chaude et d'eau froide et décharge de l'évier de cuisine (évier non compris).	pce	1,00
8.14	Alimentation du lave-vaisselle par un robinet de passage.	pce	1,00
8.15	Alimentation et décharge de la machine à laver.	pce	1,00
8.16	Raccordement au boiler.	pce	1,00
8.17	Alimentation et décharge du bâtiment.	pce	1,00

Total € HTVA

3563,00

CHAUFFAGE CENTRAL AU GAZ

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Désignation	U.	Q.
9. 1. 2	Chaudière gaz murale Renova Bulex à condensation type Themacondens F24/30E, avec production d'eau chaude, de puissance adaptée à l'installation. Réception.	pce	1,00
9. 1. 3	Accessoires de la chaudière: un robinet de vidange, un flexible d'alimentation agréé avec deux robinets d'arrêt et un aquastop pour l'apport d'eau, un conduit d'évacuation en alu 2 mm raccordé sur la cheminée existante, deux vannes d'isolement, un vase d'expansion, une soupape de sécurité et un manomètre, un coffret avec fusibles de protection.	pce	1,00
9. 1. 7	Accessoires du préparateur d'eau chaude: un groupe de sécurité, un module de priorité eau chaude sanitaire.	pce	1,00
9. 1. 8	Circulateur, intégré chaudière, UPS de débit adapté à l'installation.	pce	1,00
9. 2. 1	Tuyauterie en tube bleu pour les parties apparentes, en multiskin pour les parties encastrées.	ff	1,00
9. 2. 2	Tuyauterie de gaz en tube bleu ou en cuivre, du compteur à la chaudière.	ff	1,00
9. 2. 3	Supplément pour troisième niveau.	ff	0,00
9. 3. 1	Radiateur Radson Intégra en acier à panneau prépeint blanc.	pce	8,00
9. 3. 2	Accessoires par radiateur: un jeu de supports, une vanne thermostatique Comar SAR monotube, un raccord réglable de fermeture et un purgeur d'air. Alimentation par le sol.	pce	8,00
9. 3. 3	Thermostat programmeur Bulex Tubage par votre électricien.	pce	1,00
9. 4. 1	Raccordement en bitube	ff	1,00
9. 4. 2	Tubage cheminée pour évacuation des gaz de combustion et récupération des condensats.	ff	1,00

Total € HTVA

7950,00

PLAFONNAGE

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Designation	U.	Q.
10.1	Plafonnage sur mur (sauf garage, grenier et buanderie).	m²	270,20
10.2	Conièrres en acier galvanisé pour le renfort des angles et battées.	ff	1,00
10.3	Plafonnage sur hourdis (sauf garage, buanderie et cave).	m²	39,95
10.4	Garniture et enrobage de poutre en acier.	pce	0,00
10.5	Gyplat avec Gitex.	m²	52,80
10.6	Plafonnage sur Gyplat.	m²	52,80
10.7	Tablettes de fenêtre en marbre.	m²	2,38
10.8	Contregîtage de section 29/48 mm, avec entraxe de 40 cm pour les fermes.	m²	52,80
10.9	Isolant de toiture en laine de verre Knauf TI 135U 200mm	m²	12,00
10.9.1	Isolant de toiture en laine de verre Knauf TI 135U 220mm	m²	40,80
10.9.2	Pare vapeur LDS100 et bande d'étanchéité Soliplan	m²	52,80
10.10	Retouches en fin de chantier.	ff	1,00
10.11	Fourniture et pose d'un film protecteur pour les châssis	ff	1,00

Total € HTVA 6326,36

CHAPE
Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:
Axe Construction SA Rue Feronstrée 133/03 4000 LIEGE 04/273.76.28

Chantier:
Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades Grâce-Hollogne

Indice	Designation	U.	Q.
11.1.4	Chape lissée épaisseur 7 cm, avec treillis 5/5 et polyuréthane projeté 7 cm:		
	hall rez,	m²	4,74
	WC rez,	m²	1,46
	salon, salle à manger, cuisine,	m²	35,95
11.2.2	Chape lissée épaisseur 7 cm, avec treillis 5/5 et surfacage à la résine GM 1 et polyuréthane projeté 7cm:		
	buanderie,	m²	0,00
	garage,	m²	15,54
11.2.3	Chape lissée épaisseur 7 cm, avec treillis 5/5, destinée à recevoir un recouvrement:		
	hall de nuit,	m²	2,24
	salle de bains,	m²	13,96
	chambre 1,	m²	17,25
	chambre 2,	m²	11,17
	chambre 3,	m²	10,19
	chambre 4,	m²	0,00
	bureau,	m²	0,00
11.2.4	Trapillon métallique 70/70 accès vide-ventilé	pce	1,00

Total € HTVA **3085,48**

CARRELAGE

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Designation	U.	Q.
12.1.1	Pose de carrelages au ciment colle:		
	WC rez,	m²	1,44
	hall rez,	m²	4,75
	living, cuisine,	m²	35,95
	hall de nuit,	m²	2,24
	salle de bains,	m²	13,96
	chambres,	m²	0,00
	dressings,	m²	0,00
	buanderie,	m²	0,00
	garage,	m²	0,00
	cave.	m²	0,00
12.2.3	Fourniture d'un carrelage à 30€ HTVA le m² pour les locaux définis ci-dessus.	m²	61,26
12.3	Pose d'un carrelage mural au ciment colle:		
	salle de bains complète, y compris baignoire et douche,	m²	0,00
	pourtour de baignoire, hauteur 250 cm,	m²	0,00
	pourtour de douche, hauteur 250 cm,	m²	0,00
	WC complet.	m²	0,00
12.4.3	Fourniture d'un carrelage mural à 30€ HTVA le m² pour les emplacements définis ci-dessus.	m²	0,00
12.5	Pose de plinthes en carrelage dans les pièces carrelées, sauf la salle de bains.	mct	28,87
12.6.1	Fourniture de plinthes en carrelage à 3€ HTVA le mct dans les pièces carrelées, sauf la salle de bain.	mct	30,31
12.7.1	Muret d'encadrement de baignoire avec trapillon d'accès au syphon.	pce	1,00
12.7.2	Muret d'encadrement de douche avec trapillon d'accès au syphon.	pce	0,00

Total € HTVA **3685,84**

MENUISERIE INTERIEURE

Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:

Axe Construction SA
Rue Feronstrée 133/03
4000 LIEGE
04/273.76.28

Chantier:

Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades
Grâce-Hollogne

Indice	Désignation	U.	Q.
13.1.1	Porte pleine en Limba, à peindre ou à vernir.	pce	7,00
13.1.3	Porte vitrée en Limba, un carreau, à peindre ou à vernir.	pce	0,00
13.1.4	Ebrasement supérieur à 0,19 cm.	pce	0,00
13.2.1	Plinthe en SRN à peindre ou à vernir.	mct	0,00
13.3.1	Trapillon d accès au comble, à peindre.	pce	1,00
13.3.3	Cloison sous escalier sans retour sous la marche palière, en Gyproc double face et isolant, enduit, sur armature en chevron 5/6,5, à peindre ou à tapisser.	pce	0,00
13.4.4	Escalier 1/4 tournant vers étage en hêtre, rampe à fuseaux droits	pce	1,00
	ou lisses bois avec contre-marches simple face (15 marches).		
13.4.8	Teinture et vitrification de l'escalier en hêtre (la marche).	pce	0,00
13.5.1	Escalier escamotable de type Roto, pour l'accès au grenier.	pce	0,00
13.6.1	Garde corps pour la fermeture de la trémie d'escalier, avec recouvrement de la partie supérieure du plancher en béton.	mct	0,00

Total € HTVA

4210,14

RECAPITULATIF GENERAL
Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:
Axe Construction SA Rue Feronstrée 133/03 4000 LIEGE 04/273.76.28

Chantier:
Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades Grâce-Hollogne

Indice	Designation	Poste €
1	Terrassement.	114715,43
2	Gros-œuvre	
3	Charpente.	
4	Couverture.	
5	Menuiserie extérieure PVC Blanc.	1132,40 3278,02 3563,00 7950,00 6326,36 3085,48 3685,84 4210,14
6	Rejointoyage gris	
7	Electricité.	
8	Sanitaire.	
9	Chauffage central gaz.	
10	Plafonnage.	
11	Chape.	
12	Carrelage.	
13	Menuiserie intérieure.	

Total HTVA	147946,67
TVA 21%	31068,80
Honoraires Architecte	6500,00
TVA 21%	1365,00
Coordinateur sécurité chantier	1000,00
TVA 21%	210,00
Honoraire géomètre	500,00
TVA 21%	105,00
Quote-part frais d'acte de base	300,00
TVA 21%	63,00
Terrain lot 6 = 487 m²	61967,62
Frais d'acte estimatif	10500,00

Total général **261526,09**

FRAIS DE RACCORDEMENT : prix indicatifs	€ HTVA
Quote-part infrastructure terrain	2129,75
Raccordement privatif à l'égoût (Facture AXE Construction)	2500,00
Raccordement eau y compris compteur (Cile)	1040,00
Raccordement électricité y compris compteur (TECTEO)	446,00
Raccordement gaz propane	716,67
Raccordement téléphone et télédistribution (Belgacom, ...)	149,00

RECAPITULATIF GENERAL
Métré descriptif du 01.06.2017. Validité de l'offre, 3 mois

Maître de l'ouvrage:
Axe Construction SA Rue Feronstrée 133/03 4000 LIEGE 04/273.76.28

Chantier:
Rue Bois Malette - Lot 6 - Type 6-3ch- 3 façades Grâce-Hollogne

Indice	Designation	Poste €
1	Terrassement.	114715,43
2	Gros-œuvre	
3	Charpente.	
4	Couverture.	
5	Menuiserie extérieure PVC Blanc.	MDO
6	Rejointoyage gris-	
7	Electricité-	
8	Sanitaire-	
9	Chauffage central gaz-	
10	Plafonnage-	
11	Chape-	
12	Carrelage-	
13	Menuiserie intérieure-	

Total HTVA	114715,43
TVA 21%	24090,24
Honoraires Architecte	6500,00
TVA 21%	1365,00
Coordinateur sécurité chantier	1000,00
TVA 21%	210,00
Honoraire géomètre	500,00
TVA 21%	105,00
Quote-part frais d'acte de base	300,00
TVA 21%	63,00
Terrain lot 6 = 487 m²	61967,62
Frais d'acte estimatif	10500,00

Total général 221316,30

FRAIS DE RACCORDEMENT : prix indicatifs	€ HTVA
Quote-part infrastructure terrain	2129,75
Raccordement privatif à l'égoût (Facture AXE Construction)	2500,00
Raccordement eau y compris compteur (Cile)	1040,00
Raccordement électricité y compris compteur (TECTEO)	446,00
Raccordement gaz propane	716,67
Raccordement téléphone et télédistribution (Belgacom, ...)	149,00