



## Facture

**JACOTECH**  
**Chaussée de Bruxelles 362**  
**1780 WEMMEL**  
**Tél : 0487 40 69 10**  
**TVA - BTW : BE 0803.445.852**  
**FORTIS BE79 0019 5485 4033**  
**Mail : info@jaco-tech.be**  
**Web : www.jaco-tech.be**

### Client - Klanten :

**Mr FORMATO V.**  
**Diesbeekstraat 55**  
**1654 Huizingen**

**Facture : 2024/ 49**  
**Date : 7/03/2024**  
**Echeance: 30/03/2024**

**Adresse d'intervention : Diesbeekstraat**  
**55**  
**1654 Huizingen**

Déscription - Beschrijving	Montant HT
<b><u>Installation de chaudiere Vaillant ecoTech VCW 40</u></b> Fourniture & Pose de protection au sol de rez de chaussée, escalier et tout le sol de la chaufferie Enlever et faire evacuer la chaudiere de mazoute, avec tout ancien accessoir et raccord Ouvrir cloison placo couper proprement le tuyaux avec amiante et faire evacuer Faire nouveau filetage et Placer nouveau tuyau en Alpex dim 26, 20 et 16 Faire ramonnage de cheminée Monter sur le toit faire passage de tuyaux PP 80 pour evacuation de gaz bruler, en suite placer kit Ubbink toiture sur le cheminée Fourniture & Pose Set de raccord.A/Arret gaz + rob gaz 3/4 Fourniture & Pose de Clapet anti retour C43 Fourniture & Pose de Filtre TF1 Fourniture & Pose de Set de remplissage homologeur avec clapet anti retour Fourniture & Pose Kit Raccord.chaudiere 80/125 1000MM Fourniture & Pose UB. PP120/M coude 87 Metal Blanc Fourniture & Pose de Thermostat Vaillant sans File Digital avec Programation. Fourniture & Pose de Boiler Electrique 300 Litres	<b>8 050,00 €</b>

Raccorder le nouveau tuyaux de gaz de compteur sortire à l'exterieur creuser la terre de la facade jusqu'au arriver de la cave placer un gain de protection passer le Tuyau de gaz DN 25 et faire le raccordment dans la cave

Fourniture & Pose de 2 robinet de cuisine

250,00 €

Pose de carrelage ( colle + joint )

150,00 €

LA PROTECTION ET LE NETTOYAGE SONT OFFERTE PAR NOUS POUR NOS TRAVAUX.

IBAN : BE79 0019 5485 4033

BIC : GEBABEBB

Total HTV 8 450,00 €

TVA 507,00 €

Total TVAC 8 957,00 €

%TVA

Base

Total TVA

6%

8450,00

507,00

« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que

(1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans (\*) la date de la première facture relative à ces travaux,

(2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et

(3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final.

Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA. de 21 % sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts

( ) les amendes dus. »

Atlas Controle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

## RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

13.356

Date du contrôle

14/03/2024

Lieu du contrôle

Diesbeekstraat 55, 1654 Huizingen, Belgique

Testeur d'installation

Agent-visiteur

Youssef Mamoun

Nature du contrôle de l'installation:

Contrôle périodique

Testo312 - 010/63320529

Conclusion:

L'installation est conforme

Date d'émission:

14/03/2024 18:33:40

### Données générales

Adresse de l'installation

Diesbeekstraat 55, 1654 Huizingen, Belgique

Propriétaire

Formato Vincenzo

Adresse du propriétaire

Installateur

Concerne

### Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

93962777

### Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Longueur des canalisations (m)

10

Canalisation

Acier (Filetage)

Cuivre (A sertir)

### Appareils

Appareils et remarques

Vaillant VCW 40

### Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Compteur : Testo312 - 010/63320529

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

150 mbar

Libellé

### Conclusion

Atlas Contrôle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

**Conclusion : conforme**

Suite à l'examen, l'installation est déclarée conforme aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

