perceelsgrens kavel 13

perceelsgrens kavel 14

perceelsgrens kavel 15

perceelsgrens kavel 16

GEBOUW A
meergezinswoning
(15 eenheden)
3 bouwlagen, groen dak
697 m²
17 parkeerplaatsen - 18 fietsen

GEBOUW B
meergezinswoning
(15 eenheden)
3 bouwlagen, groen dak
697 m²
17 parkeerplaatsen - 18 fietsen

GEBOUW C
meergezinswoning
(12 eenheden)
3 bouwlagen, groen dak
501 m²
10 parkeerplaatsen

GEBOUW D
meergezinswoning
(12 eenheden)
3 bouwlagen, groen dak
501 m²
10 parkeerplaatsen

BEBOUWDE OPP / INPLANTING GEBOUW BLIJFT ONGEWIJZIGD

Nieuw-vermelding: +0.00 GEBOUW CD = 9.80 TAW

Nieuw-vermelding: +0.00 GEBOUW AB = 10.00 TAW

PRIVATE PARKEERPLAATSEN

PUBLIEKE PARKEERPLAATSEN

STRAAT ZONDER NAAM
rijweg in klinkers – gemeenteweg

Nieuw aan te leggen straat

Nieuw aan te leggen fietspad

Nieuw aan te leggen fietspad + parkeerstrook

Eikenveldstraat
(buurtweg nr. 312, breedte 4m)

rooilijn 26/11/2015

LANGSTERREINPROFIEL

LANGSTERREINPROFIEL MEERGEZINSWONINGEN A tem E

DWARS TERREINPROFIEL EENGEZINSWONINGEN

INFILTRATIEVOORZIENING
cfr. berekeningstabel

grenslijn volgens plan landmeter Jim Waegeman (Meethet) d.d. 18/05/2021

grenslijn volgens plan landmeter Jim Wiegeman (Meethet) d.d. 18/05/2021

grenslijn volgens plan landmeter Jim Waegeman (Meethet) d.d. 18/05/2021

rooilijn cfr. rooilijnplan d.d. 18/08/2014

afsluiting betonplaten

Nieuw aan te leggen fietspad

Nieuw aan te leggen straat

Nieuw aan te leggen fietspad + parkeerstrook

Rotsaanleg

OPHALING

REST P&K GFT PMD

hydrant
zwarte regio waterleiding Fluvo

Privaat tuin

voor aanplanting zie groenplan/groencharter

TUINBERGINGEN FIETSEN BLIJVEN ONGEWIJZIGD

WO1 WO2 WO3 WO4 WO5 WO7 WO8 WO9 WO10 WO11 WO12

Nrs 18 Woningbouw
Nrs 19 Woningbouw
Nrs 21 Woningbouw
Nrs 23 Woningbouw
Nrs 25 Woningbouw
Nrs 27 Woningbouw
Nrs 29 Woningbouw
Nrs 31 Woningbouw
Nr 27 Woningbouw
Nr 29 Woningbouw
Nr 31 Woningbouw
Nr 33 Woningbouw
Nr 35 Woningbouw
Nr 37 Woningbouw

(956P) (956/6) (957/B) (956/G) (956/R) (966P) (966/N) (966/S) (966/O2N)

NOTA Niveaus in mTAW

Niveau-vermelding:
+0.00 GEBOUW AB = 10.00 TAW

Niveau-vermelding:
+0.00 GEBOUW CD = 9.80 TAW

Niveau-vermelding:
+0.00 W1-12 = 10.10 TAW

INPLANTING
nieuwe toestand - schaal 1/200

SCHAALVERDELING

Legende en nota's

Algemene bouwbepalingen

Alle werken uit te voeren volgens de bouwwetgeving en overeenkomstig de geldende voorschriften rond brandveiligheid. Elke wijziging t.o.v. dit goedgekeurde plan, buiten het nastreven van de architect van het beste voor-ziening, wordt opgelegd.

Taken onder verantwoordelijkheid van bouwheer :
- Het bekomen van de nodige vergunningen.
- Het aanduiden van de coördinator-veiligheid-gezondheid voor de aanvang van de werken de architect, de veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggever verwittigen met een aangetekend schrijven zodat deze kan overgaan tot uitvoeringstaken.
- Resultaten sondering en elektrotechnische beschikbaar stellen aan architect voor aanvang van de werken.
- Het aanduiden van de aannemer(s) die belast zijn met de uitvoering van de werken. Bij verbouwing legt de opdrachthouder de eerst aangestelde aannemer op, de meten bij controleren voor aanvang der werken. Tevens zorg hij ervoor dat ook de start der werken plaatsbevestigingen van de naburige eigendommen en het opetsaan domein zijn opgemaakt en dat eventuele inzuiknemingen zijn getroffen.
- Het afsluiten van de bouwplaats, het maken van alle aannemingsovereenkomst. De aannemer verklaart zich daarmee akkoord met de opgenomen bepalingen. Ook alle overhandigde uitvoeringsplannen dienen door de in maken van elk aannemingscontract.
- Isolatie en ventilatie : Detaillering materialen en dikten worden toegepast volgens opgave EPB verslaggever. Een afwijking is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord van architect en of verslaggever. De bouwheer verzamelt de nodige documenten die de toepassing van de voorschriften bewijzen tijdens het gehele bouwproces.

Taken onder de verantwoordelijkheid van elke aannemer die huidig plan onderhand :
- Het nauwkeurig uitzetten van de gebouwen opgenomen op de plannen t.o.v. van de werkelijke toestand voor aanvang der werken. Bij afwijkingen worden de werken onmiddellijk gestaakt en de architect wordt ingelicht.
- Funderingswijze op vaste, ongeroerde grond. Alle dimensies van constructieve elementen in staal of beton opgenomen in de plannen zijn louter informatief. Enkel goedgekeurde uitvoeringsplannen zijn bindend.
- Aanvulling rulnoverstroomingen en ruiming tijdens de uitvoering. Alle werken worden uitgevoerd volgens regels van de technische diensten van de gemeenten en nutsmaatschappijen.
- Als de vulgraving meer dan 250cm bedraagt : attesten en adviezen grondbank voorleggen voor de start der werken (ook al blijft de grond ter plaatste).

Isolatie en verluchtingssystemen volgens geldende EPB-wetgeving, volgens opgave EPB-verslaggever en installateur.
Alle nutts en afgassen moeten worden mechanisch afgevoerd. Luchtaanvoer in drogo ruimten gebeurt via uitmonding ventilatiesysteem of via roosterwerken.

Vanaf 1 juli 2011 dient voor nieuwbouw en grote verbouwingen de rioleing en de binnenInstallatie van het drinkwatercircuit, aangelegd volgens de voorschriften vrij beheerder, verplicht gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. Het keuringsattest dient voor ingebruikname van de woning in het bezit van de nieuwe eigenaar van nieterieng van de bouwheer. De bouwheer dient hiervoor volgende documenten te verzenden :
1) bouwvergunning + (eventueel) als-built-richtingsplan van de aannemer ;
2) de EPB-aangifte ;
3) de EPB-verslaggever ;
4) facturen met specifiekes ingenieurstypt, asphalche put, infiltratievoorziening, ...
Indien correct gepleatst, ontvangt de bouwheer het conformiteitsattest nodig voor zijn aansluiting op het openbaar rioleringssysteem.
Indien de keurder een non-conformiteitsattest afleverd, dient de bouwheer na de nodige aanpassingen een herkeuring aan te vragen.

Nota toegankelijkheid

1 - Alle drempels max 2cm
2 - Helling van draairamies max. 2%
3 - Afmetingen liftkoot : min. 1m10 op 1m40, deurbreedte min. 90cm
- type lift 2 volgens norm: EN81-70

4 - Afmetingen deuropeningen : min. 90cm vrije doorgangsbreedte en min. 2m09
5 - Aan alle kamers stopcontacten
6 - Aan buitenzijde van deur, naast volg en elatera wand, en voorbeschutte van 50cm gegarandeerd worden.

Nota akoestiek (cfr. norm NBN 587-400-1)

Algemeen :
1 - Woningscheidende spouw volledig opgevuld met min. 4cm zachte isolatie, zonder spouwvlaken, tot min. 60cm onder onderkant gelijkvloerse plaat.
2 - Bepleistring: gleufdraden met verschillende lengte tov te passen
3 - Vloerisolatie onder gelijkvloerse plaat : 4cm
4 - In een ongelijkvlug met gebuitenlandsche ontwerken zuidu zwaar verlaser is het de verantwoordelijkheid van de bouwheer om de nodige maatregelen te laten uitvoeren en aan gebuitenlandse ter bepaling van de wandsamenstellingen.
5 - Alle doorvoeren dienen luchtdicht te zijn.

Vloerplaat is onderbroken thv woningscheidende muren :
1 - Spouw volledig opgevuld met minimaal 4cm zachte isolatie, zonder spouwvlaken.
2 - Woningscheidende steenen metselen met een pannerde dekvoer
3 - Voegen dichtstrijken
4 - Kokers worden afgedicht uit volle betonblokken dikte 14cm, gekoeverd met min. 2cm MTS en pleisterwerk

Doorlopende vloerplaat thv woningscheidende muren
1 - Spouw volledig opgevuld met min. 4cm zachte isolatie, zonder spouwvlaken
2 - Vloerplaat min. 20cm dik en 300kg/m3 massa
3 - Wandisolatie onderbroken ter hoogte van vloerplaat
4 - Muren onderbroken en bovenaan via te kopleren van vloerplaat dmv elastische tussenlagen
5 - Verlaagplafonds vlamen monter met een zwevende dekvloer uitgevoerd worden.
6 - Kokers uit volle betonblokken dikte 14cm, gekoeverd met min. 4cm MW langs binnenzijde

Nota plaatsing nocheststerk

Volgens het decreet van 8 mei 2009, houdende de bevelijging van woningen door optische rookmelders, dient elke woning, waarop deze verordening betrekking heeft, te worden uitgerust met correct geïnstalleerde rookmelders. Deze rookmelders, conform NBN EN 14604, die reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een schrel gehoorsignaal, moeten met een het schrille type zijn

Plaatsing - waar:
- Minstens één per woonlaag:
- In de gang of het waar de meeste kamers op uitkomen;
- Woningen met meer woonlagen:
- op de trap, op de overloop of de interne bergendeur;
- per verdieping tussen de trap tegen het plafond;
- Eventueel bijkomend: in elke ruimte waar regelmatig iemand aanwezig is (woon-, slaapkamers en ruimtes met elektrische apparaten).

Plaatsing - hoe:
- Op het plafond op minstens een hoke meter van de wand;
- Niet op plekken waar waterdampen of dampen van balken en braden hangen;
- Niet te dicht bij ventilatieopeningen of mechanische ventilatoren;
- Niet te dicht bij verlichtingsarmaturen;
- Niet in de garage;
- Niet te dicht bij lampen (minimaal op 30cm afstand).

Nota betreffende veiligheid

- Gebouwen met riano op volgevoer
- Alle leidingen in de vloer zijn afgedicht volgens voorschriften van de leidingen.
- Valhoogte < 2m: toestanden van risico te signaleren en uitbevestiging te voorzien.
- Alle bomenlangen dienen te voldoen aan de norm NBN B 03-004.
- Alle plexiyarden dienen te voldoen aan de gestelden NBN S23-002:2007.

Nota brandnorm lage gebouwen
(cfr. bijlage 2/1 basisnorm dd. 01/07/2022)

1 - Alle doorvoeringen doorheen compartimentswanden volgens bepalingen in bijlage 7.
2 - Alle structurele elementen en compartimentswanden hebben een brandweerstand volgens onderstaande tabel.

	structurele dragende elementen	dragende scheidende elementen	compartimentswanden	deuren tussen compart.	wanden van kokers
Nbouwen E: 1 bouwlaag +1 bouwlaag	R30	R30	EI30	zelfsluitend of bij brand sluitend	EI30
Nbouwen E: 2 bouwlagen en hoger	R30	R60	EI60	deurtype EI1 30 met zelfsluiting	EI30
Nbouwen E: 3 bouwlagen en hoger	n/v	R60	EI60	EI1 30	EI30

3 - Alle gemeenschappelijke hagen :
- EI30
- evacuatiewegen : min. 24 cm op loopvlak - optrede : max. 18 cm - helling : max. 75% of 37°.
- wokgsbreedte min. 80 cm - vrijvaten van min. 1 keuring, 1 extra keuring vanaf 1m20
4 - Signalisatie volgens bepalingen betreffende veiligheids- en gezondheidsplanning op het werk.
5 - Totaal nuttig warmteverlangen < 30kW per appartement
6 - Gebouwen met riano op volgevoer :
- gehoel van schacht borden omsloten door wanden EI30
- min. afhangen lofwaarden : 1m10 op 1m40 (dagtip)
- Alle doorvoeringen dienen luchtdicht te worden afgedicht.
7 - Veiligheidsverlichting volgens norm NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172 en volgens brandweervoorlag
8 - Alle materialen dienen te voldoen aan de eisen van brandklasse/rijgsmoeistoten volgens bepalingen bijlage 2/1 en brandweervoorlag – cfr. weergave plan

Plannota's bij bouwaanvraag

Indien constructieve bestaande bouwdelen die op de plannen worden aangeduid als te behouden, tijdens de uitvoering der werken blijken te moeten worden vervangen of verwijderd, zullen deze worden vervangen door nieuwe delen in dezelfde materialen als de als nieuw te bouwen aangeduide constructies.

Nota Parkeergebouwen
(cfr. bijlage 7 basisnorm dd.01/07/2022)

1 - Alle doorvoeringen doorheen compartimentswanden volgens bepalingen in bijlage 7.
2 - Alle structurele elementen en compartimentswanden hebben een brandweerstand volgens onderstaande tabel.

	structurele dragende elementen	tussen en naast parkeer-ruimten van het pad	compart. brand-wanden	deuren tussen compart.	
indien onder gebouw	R120	R120	EI60	zelfsluitend OF als het wanneer EI60 uit brand sluitend	
indien niet onder gebouw	R30 (ISM)	R120	EI60	deurtype EI1 30	

3 - Brandbeveiligingstoepas En opperviakte en R. aanrukdingen op plan de respectievelijke normen niet de uitvoering te volgen
4 - Brandcompartimentering volgens bepalingen van NBN S21-100-1
5 - Centrale controle- en bedieningspost wordt gepland in aankluiting plan
6 – Haspels worden voorzien cfr.aankluiting plan – norm NBN EN 671-1
7 - Brandbussen : 1 per 150m2 –cfr aankluiting op plan
8 - Veiligheidsverlichting volgens normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 en NBN EN 50172 en volgens brandweervoorlag
9 - Alle materialen dienen te voldoen aan de eisen van brandklasse/rijgsmoeistoten volgens bepalingen bijlage 2/1 en brandweervoorlag – cfr. weergave plan

Nota Elektrische voertuigen in parkeergebouw
(cfr. Regel van Goed Vaderschap Brandveiligheid)

De bepalingen van het document moeten strikt opgevolgd worden. Ventilatie van CO- en NO2-gassen is verplicht. Aanduiding via detectie.

LEGENDE HEMELWATERVERORDENI

- nieuw aan te vragen bebouwing
- bestaande bebouwing
- nieuw aan te vragen verharidingen:
- afwaterend in de groenzone
- berijdbaar, gestabiliseerd gras
- terrassen: afwaterend in de groenzone
- waterdoorlatende grasbetonstenen
- luinzone
- bestaande lichtpaal
- bestand verkeersbord
- bestaande elektriciteitspaal
- bestaande bomen
- H_2O
- fotoaanduiding
- vloerpas gebouwen
- noordpijl
- TAW pellen
- Nieuw-vermelding +0.00 GEBOUW = 10.00 TAW
- vloerpas gebouw versus TAW peil

Legende inplanting brandweer
- brandweg
- bovengronse hydrant
- aanduiding draaistralen 15-11m

Nutsvoorzieningen aanwezig

- drinkwater
- gas
- distributie
- telefoon
- RIO gemengd stelsel
- RIO gescheiden stelsel
- ELEK ondergronds
- ELEK bovengronds

Bovengrondse infrastructuur op openbaar domein binnen een straal van 10 meter
- VP
- hydrant

Legende plannen

- bestaande wanden
- beton (wand / vloer)
- betonmetselwerk
- snelbouwmetselwerk
- kalkzandsteen
- isolatie (wand / vloer/dak)
- isolerende steen
- gevelmetselwerk horz.
- gevelmetselwerk vert.
- lichte wanden
- welfwals + opbouw
- prédallen + opbouw
- RWA - regenwater
- DWA - fecaalën
- DWA - sanitair water
- naar infiltratie
- rookmelder
- vloerpas

Legende brandweer

- circulatie/evacuatiewegen
- brandcompartiment
- zone met sprinklers
- ~20.00m~ loopafstanden
- uitgang

APART

Aanvraag omgevingsvergunning

Project
Woonproject Lange Molenstraat

Opdrachtgever(s/en) bouwheer :
Naam VMB LEBF
Michael Veys
adres
gemeente Kleistraat 68
1785 Merchtem
tel:
+32 52 51 21 91
BE0789.277.518

Voor akkoord,

Architect :
APART Architecten cvba
Hendrik van Veldekesingel 150 bus 118
3500 Hasselt
bijadres:
Maasfortbaan 203
2500 Lier

Voor akkoord,

Algemene gegevens
Provincie: Antwerpen
Gemeente: Lebbeke
Straat: Flor Hofmanslaan ZN / Lange Molenstraat ZN /
Kad. geg.: Eikenveldstraat ZN te 9280 Lebbeke
verkaveling: LEBBEKE 1 AFD, sectie A, perceel 935/00D, 965/A, 963/F, 968, 965/02, 967, 936/C, 965/B
O/2022/342 - OMV_2022162784

Fase
- [x] Aanvraag
- [ ] Aanbesteding
- [ ] Uitvoeringsplan
- [ ] As built

Plan
Inplanting nieuwe toestand

Schaal 1/200 (A1) 1/400 (A3)
Datum 30/01/2023
Plannr. 1 /2

Rev	Wijzigingen	Tekenaar	Datum
A			xx/xx/2023

APART Architecten cvba
Hendrik van Veldekesingel 150 bus 118
3500 Hasselt - 011 87 08 60
hasselt@apartarchitectuur.be
BTW BE0687.201.687

bijadres:
Maasfortbaan 203
2500 Lier - 03 491 15 79
lier@apartarchitectuur.be

apartarchitectuur.be

Multyarifdeeeeeele bungelijke vermoschap die de rechtsvorm van een cvba heeft aangenomen, zijn Theunis - architect / Jolse Benoot - ir. architect / Jef Van de Vel - ir. architect / Ivan Van Eynde - bouwconsulent / Filip Verbruggen - bouwconsulent