

Voorwoord

Beste klant,

Ieder succesvol bouwproject begint bij streven naar perfectie en heldere communicatie. Daar zijn we bij Berthout van overtuigd. Als ervaren bouwbedrijf willen we u dan ook tot in de details inzicht bieden in uw project.

In dit Algemeen Lastenboek vindt u alle informatie met betrekking tot de uit te voeren ruwbouwwerken en afwerkingen. Zo krijgt u een duidelijk zicht op de verschillende elementen die zullen leiden tot het eindresultaat: een luxueuze, gezellige en karaktervolle woonomgeving.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u met plezier verder. En we zorgen er graag voor dat u binnenkort kan thuiskomen in stijl.

Met vriendelijke groeten,

Miguel Van Hoof

Algemeen lastenboek voor de woningen van Residentie HET GULDE

1. Afbraak en voorbereiding van de werken

1.1. Werfinrichting

Het gebouw wordt uitgezet volgens de gegevens van de plannen en de richtlijnen van de bouwvergunning. De volledige werfinrichting wordt georganiseerd door de bouwheer, die eveneens verantwoordelijk is voor de inname van een gedeelte van de openbare weg en signalisatie.

De bouwheer zorgt voor een zorgvuldige stapeling van de aangevoerde bouwmaterialen. De bouwheer zal de werf op regelmatige tijdstippen opruimen. Hij zal op het einde van de werken zijn werfinstallatie, alle overgebleven materialen en alle verpakkingen van bouwmaterialen, zoals paletten en plastic, wegvoeren. Ook het afvoeren van het bouwafval is voor rekening van de bouwheer.

De inplanting van de nieuwe gebouwen heeft plaats overeenkomstig de gegevens vermeld op de plannen en volgens de richtlijnen van de gemeentelijke overheid.

1.2. Diverse aansluitingen

De voorlopige aansluitingskosten voor water en elektriciteit nodig voor de werf, zijn ten laste van de bouwheer. De definitieve aansluitingskosten en het plaatsen van de tellers voor water, gas, elektriciteit, alsook het aansluiten van teledistributie en straatriolering zijn ten laste van de koper. Diverse aansluitingskosten zullen door de promotor worden aangevraagd, geplaatst en in werking gesteld. De erbij horende testen zoals luchtdichtheidsmeting van de woning, gaskeuring, waterkeuring, elektriciteitskeuring en rioleringskeuring worden eveneens door de promotor aangevraagd en in diens opdracht uitgevoerd. Alle hieraan verbonden kosten (zowel voor aansluitingen als voor testen) zullen integraal worden doorgerekend aan de koper mits een extra werkingskost voor coördinatie en administratie van 10%. De betaling van deze kosten zal gebeuren in 2 fases: een eerste provisie van 2.500€ bij het onderdak brengen van het gebouw en een saldoafrekening bij voorlopige oplevering.

2. Ondergrondse ruwbouwwerken

2.1. Grondwerken

De grondwerken omvatten alle uitgravingswerken volgens de plannen voor het uitvoeren van de funderingen en rioleringen. De uitgravingen op diepte en breedte volgens stabiliteitsstudie zijn diep genoeg om het aanleggen van sleuven, rioleringen, onderzoekkamers en eventuele draineringswerken mogelijk te maken. Voor het starten van de uitgravingen wordt er een bodemanalyse gemaakt. De gronden afkomstig van uitgravingen, zullen zoveel als mogelijk en nodig terug uitgespreid worden op de bouwwerf. De overtollige gronden zullen worden afgevoerd volgens de geldende milieuriichtlijnen.

2.2. Funderingswerken

De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de stabiliteitsingenieur die zich baseert op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en de betonsamenstelling. De funderingen zijn vlak en regelmatig. De aardingslus is voorzien volgens het AREI.

2.3. Ondergrondse ruwbouwstructuur

Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau stabiliteit. De architectuurplannen zijn bijgevolg zuiver indicatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen hieromtrent. De ondergrondse buitenmuren worden naar keuze van de bouwheer uitgevoerd in vlak beton, palenwanden of metselwerk in betonblokken met waterdichte bezetting, volgens richtlijnen van het ingenieursbureau stabiliteit.

In de woningen worden geen kelders voorzien.

2.4. Rioleringsnetten

De rioleringen worden uitgevoerd in PVC buizen volgens de gemeentelijke voorschriften. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters op te nemen. Het rioleringsnet wordt voorzien van de bijhorende hulpstukken zoals ellebogen, T-stukken evenals de nodige schepputten en/of controleputten, uitgerust met de vereiste reukafsluiters en gietijzeren en/of aluminium deksels. Waar nodig worden de deksels van de toezichtputten in geurvrije uitvoering voorzien. De aansluiting op de moerriool gebeurt via een sifonput.

3. Bovengrondse ruwbouwwerken

3.1. Gewapend beton en profielstaal

Alle gewapende betonnen balken, kolommen, wanden, vloerplaten, trapsleden en profielstaal worden uitgevoerd overeenkomstig de Belgische norm NBN en onder de verantwoordelijkheid van de ingenieurstabiliteit. Het beton is van rijke samenstelling, volgens de ingenieursstudie. De vloerplaten zijn van het type groot-formaat-platen, ter plaatse gestorte platen of welfsels. De koudebruggen worden onderbroken met isolatieplaten waar nodig. Het profielstaal krijgt een roestwerende primer.

3.2. Bovengronds metselwerk

In alle muren op en onder het peil van het gelijkvloers wordt een waterkerende folie of roofing tegen opstijgend vocht geplaatst. De binnenwanden worden uitgevoerd in snelbouwsteen, betonblokken, gipsblokken of gelijkwaardig bepaald door de bouwheer.

3.3. Gevels

De gevels worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen. De materiaalkeuzes voor de gevels zijn bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project.

De samenstelling van de gevels is als volgt: dragend binnenspouwblad + spouwisolatie (volgens EPB-studie) + gevelbekleding. Het type gevelbekleding, verband en kleur worden bepaald door de leidinggevende architect en de bouwheer. Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd en/of opgekit, afhankelijk van de materiaalkeuze.

3.4. Dakwerken

De dakdichting wordt uitgevoerd volgens de geldende normen. Op de platte daken in gewapend beton zal een uitvulling aangebracht worden ten einde de nodige helling te bekomen voor de afwatering, afgewerkt met dampscherm, dakisolatie (volgens EPB-studie) en daarop de nodige dichtingslagen.

De hellende daken zijn opgebouwd uit een houten timmerwerkstructuur waartussen een thermische isolatie uit minerale wol is aangebracht (volgens EPB-studie). Het dakoppervlak wordt bekleed met dakpannen. De zichtbare regen-afvoeren worden uitgevoerd in geprepatineerde zink.

3.5. Buitenschrijnwerk

Buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in aluminium. De keuze hiervan wordt samen met de kleur bepaald door de leidinggevende architect en bouwheer.

Alle opengaande delen sluiten luchtdicht af tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichting-strips.

De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden, welke nadien vakkundig worden aangespoten met een elastische kit, teneinde een perfecte dichting te garanderen. Er worden geschuurde arduinen raamdorpels voorzien voor de ramen op het gelijkvloers tot op niveau van het maaiveld. Voor alle andere ramen worden aluminium dorpels voorzien.

Alle beglazing in het buitenschrijnwerk is uit te voeren in isolerend glas met een k-waarde zoals bepaald in de EPB voorstudie. De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen, toepasselijk voor winddrukken van 75kg/m². Gelaagd glas in het buitenschrijnwerk wordt voorzien waar de Europese en Belgische norm dit oplegt.

3.6. Terrassen

Er wordt standaard geen terras aangelegd.

4. Toegangspad naar voordeur

Toegangspad, oprit en tuinaanleg wordt niet voorzien. Er wordt wel een toegangspad in steenslag aangelegd vanaf de straat tot aan de voordeur van de woning.

5. Afwerking

5.1. Vloerafwerking

In de basisprijs van de woning is de levering en plaatsing van vloerbekleding opgenomen voor de vloerbekleding van de verschillende plaatsen.

Er dient vooreerst een keuze gemaakt te worden tussen het basispakket (hetwelk ofwel in het geheel te kiezen is, dan wel te laten) dan wel keuze binnen budgetten. De keuze voor het basispakket is niet meer mogelijk als men bij de leveranciers afspraken maakt voor keuze materialen, alsdan zijn de prijzen van de leveranciers toepasselijk en zal als men uiteindelijk zijn keuze toch laat vallen op de tegel die normaal bij keuze voor het standaardpakket vervat zit, aan de leveranciersprijs aangerekend worden.

Kiest men voor het basispakket, dan worden er keramische parkettegels voorzien doorlopend in alle plaatsen met bijhorende plinten, met uitzondering van badkamer en toilet waar een keramisch tegel voorzien wordt volgens model/toonzaal bij de bouwheer en wandtegel (ook volgens model/toonzaal bij bouwheer) in de badkamer aan de douche indien er voor een douche geopteerd wordt in het standaardpakket.

Wenst men niet te kiezen voor het basispakket dan is in de basisprijs van de woning de levering en plaatsing van keramische vloeren opgenomen binnen een hieronder gemeld budget voor de hal en woonkamer, de badkamer, douchekamer, wc en berging (zie aanduiding op de verkoopplannen). Laminaat in de slaapkamers en muurtegels aan de douche indien men voor een douche kiest. De keuze van vloer- en muurtegels dient te geschieden in de toonzaal van de door de bouwheer aangeduide leverancier.

Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de bouwheer.

De handelswaarde voor bevloering en plinten zijn opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

Op de plaats waar wandtegels en keukenkasten voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst.

In de woning wordt voorafgaandelijk een chape voorzien. Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar

voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp. Op de plaatsen waar de EPB-studie vloerisolatie voorziet, zal een gewapende chape geplaatst worden.

Bij niet tijdig gemaakte keuzes m.b.t. vloerafwerking wordt voor de bepaling van de chapehoogte uitgegaan van het basispakket.

Indien, om welke reden dan ook, bvb. door de aard van de gekozen vloerbekleding, het noodzakelijk wordt geacht, speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze voor aanvang der werken duidelijk en schriftelijk door de koper gemeld te worden door middel van een bijzonder bestek. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de koper.

Voor wat betreft plaatsingskost tegels, deze is voorzien in de prijs van de woning voor formaat vloertegels tussen 30/30 en 45/45, niet geresectificeerd alsmede voor wandtegels tussen 20/20 en 25/40, niet geresectificeerd. Bij andere afmetingen van tegels zullen er meerwerken aangerekend worden, gezien deze omwille van hun afmetingen een hogere plaatsingskost hebben.

5.2. Wandafwerking

Alle wanden van de woning worden voorzien van een pleisterlaag uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De wanden moeten door de schilder nog éénmalig bijgewerkt worden om schilderwerken of behangwerken mogelijk te maken. Bijvoorbeeld aansluitingen rond raamtabletten, verwarmingselementen... worden aangewerkt maar zullen door de schilder nog bijgewerkt moeten worden. Kleine putjes of onvolkomenheden kunnen zich voordoen op het oppervlak en behoren dus tot de afwerking van de schilder.

In de badkamer worden alle muren bezet en enkel van wandtegels voorzien indien er voor een douche geopteerd wordt en dit ter hoogte van de douche tot plafondhoogte.

De handelswaarde van de wandtegels is opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

5.3. Plafondafwerking

De plafonds van de woning, behalve de berging, worden voorzien van een spuitpleister of dunpleister.

De plafonds moeten door de schilder nog éénmalig afgewerkt worden om schilderwerken mogelijk te maken. Kleine putjes of onvolkomenheden kunnen zich dus voordoen op het oppervlak en behoren dus tot de afwerking van de schilder.

5.4. Binnenschrijnwerk

De binnendeuren zijn volspaan of tubespaan deuren afgewerkt met deurblad in UV lak in RAL9010. De deuren zijn voorzien van mat zwarte deurklinken en scharnieren. Bij tijdige aankoop en beslissing kan de koper voor een andere uitvoering opteren. De keuze dient in dat geval gemaakt te worden bij de door de bouwheer aangeduide leverancier.

5.5. Trapbekleding

De betonnen trap van het gelijkvloers naar de eerste verdieping wordt afgewerkt met geschuurde arduin en wordt voorzien van een leuning en/of balustrade in zwart staal.

6. Technische installaties

6.1. Belinstallatie / brievenbus

Aan de straatzijde wordt GEEN brievenbus geplaatst.

Aan de inkomdeur wordt een deurbel voorzien.

6.2. Teledistributie en telefoon

Een wachtbuis voor de aansluiting van teledistributie en telefoon is voorzien. De kosten van aansluiting zijn ten laste van de koper.

6.3. Rook- en verluchtingskanalen.

Rookkanalen:

Verluchtingskanalen:

Een ventilatietoestel type C is voorzien.

- Extractie van lucht is voorzien in vochtige ruimtes zijnde keuken, badkamer, wc, berging, eventuele douchekamer... via ventilatie type C. In sommige gevallen is er ook extractie in de slaapkamers voorzien.
- Toevoer van verse lucht is voorzien in de droge ruimtes zijnde woonkamer, slaapkamers... d.m.v. raamroosters

Het ventilatietoestel wordt ingeregeld volgens de geldende EPB-normen.

6.4. Verwarmingsinstallatie / warmwater productie

De verwarming en productie van sanitair warm water gebeurt d.m.v. een lucht-water warmtepomp in combinatie met vloerverwarming.

De lucht-water warmtepomp haalt met een hoog rendement warmte uit de buitenlucht, ook als het buiten koud is. De warmtepomp zet deze warmte uit de buitenlucht om in warm water voor vloerverwarming en voor sanitair warm water.

De installatie pompt natuurlijke warmte in het verwarmingssysteem en is dus een duurzaam en energiezuinig laagtemperatuur verwarmingssysteem.

Dankzij de lage watertemperaturen die de vloerverwarming nodig heeft, levert dit een zeer gunstig totaalrendement. Bovendien zorgt de gelijkmatige afgifte van vloerverwarming voor een aangename spreiding van de warmte.

volgende temperaturen worden bekomen bij een buitentemperatuur van -10°C :

- | | | |
|---|------------------|--------|
| • | Woonkamer/Bureel | 22° C |
| • | Keuken | 22° C |
| • | Badkamer | 24° C* |
| • | Slaapkamers | 18° C |

De warmtepomp kan ook gebruikt worden voor een beperkte koeling van de woning.

*enkel mogelijk indien er optioneel gekozen wordt voor een extra elektrische radiator

Sanitair warm water:

De warmtepomp combineert verwarming en sanitair warm water in één compact systeem. Door een geïntegreerd voorraadvat kan je op ieder moment van de dag genieten van een aangename douche.

Installatie

De lucht-water warmtepomp installatie bestaat uit twee delen: een buitenunit en een binnenunit met een sanitair warm water voorraadvat.

De buitenunit wordt op het plat dak opgesteld en het compacte en fluisterstille binnenunit komt in de berging/technische ruimte te staan.

Buitenunit en binnenunit zijn met elkaar verbonden door koelleidingen.

Slimme regeling

Dankzij de kamerthermostaat krijgt de warmtepomp terugkoppeling van de ruimtetemperatuur

6.5. Elektriciteit

6.5.1. Elektrische inrichting

De plaats van de lichtpunten, schakelaars en stopcontacten zijn bij tijdige aankoop vrij te kiezen door de koper voor zover dit bouwtechnisch mogelijk is. De woning beschikt over een eigen individuele elektriciteitsmeter, opgesteld volgens de richtlijnen van de netbeheerder. De installatie wordt gekeurd door een erkend controle organisme. Het elektrisch plan kan door de koper op voorhand uitvoerig besproken worden met de installateur. Eventuele wijzigingen aan het aantal elektrische punten zullen verrekend worden volgens de uiteindelijke keuze van de klant.

De inrichting voldoet aan het technisch reglement en de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.

Aard van de stroom : 400V 25A driefasig

De schakelaar met hoofdzekering bevindt zich bij de meterkast.

Het verdeelbord met automatische zekeringen en differentieelschakelaars, bevindt zich in de berging of garage. De leidingen vertrekken vanaf het verdeelbord naar de verschillende lichtpunten en contactdozen.

Alle afdekplaten zijn uitgevoerd in een standaardkleur kunststof en van het merk Niko of gelijkwaardig.

De installatie bevat geen lichtarmaturen.

Volgende elektrische punten zijn als basis voorzien in een woning volgens de aanduiding op plan van architect en/of installateur :

Woonkamer (eethoek-zithoek):

- 2 lichtpunten
- 4 schakelaars
- 6 stopcontacten
- Voeding thermostaat
- 1 leiding voor telefoon
- 1 leiding voor digitale televisie

Keuken:

- 2 lichtpunten
- 2 schakelaars
- 2 stopcontacten boven werkblad
- 1 stopcontact voor oven
- 1 stopcontact voor dampkap
- 1 stopcontact voor ijskast
- 1 stopcontact voor vaatwasser
- 1 voeding voor kookvuur

Berging :

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 1 stopcontact
- 1 stopcontact voor ventilatie
- 1 stopcontact voor warmtepomp
- 1 stopcontact voor droogkast
- 1 stopcontact voor wasmachine
- 1 verdeelkast met zekeringen & verliesstroomschakelaars

WC :

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar

Badkamer(s)

- 2 lichtpunten
- 2 schakelaars
- 2 stopcontacten

Slaapkamer(s)

- 1 lichtpunt
- 1 schakelaar
- 3 stopcontacten

Inkomhal

- 1 lichtpunt
- 2 schakelaars
- 1 stopcontact
- 1 deurbel

Nachthal

- 2 lichtpunten
- 3 schakelaars
- 1 stopcontact

Buiten (voorgevel)

- 1 lichtpunt

Carport

- 1 lichtpunt

6.6. Sanitair

Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in alpex-buis. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC of PE, bestand tegen hoge temperaturen.

De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en ander toebehoren.

Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de berging of garage. Een droogkast dient te werken met inwendige condensaat opvangbak.

Op het terras kan een geïsoleerde buitenkraan in optie worden aangeboden, indien technisch haalbaar en tijdig beslist.

De handelswaarde van de sanitaire toestellen is opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de bouwheer. De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basis aankoopprijs van de woning.

Indien er bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het gewijzigde leiding- en plaatsingswerk.

Tekeningen en commerciële plannen zijn indicatief en niet bindend.

6.7. Keukeninstallatie

In de basisverkoopprijs van de woning wordt een keuken voorzien met kastengeheel en elektrische toestellen. Het betreft een standaardpakket met zwarte spoelbak , zwarte kraan en elektrische apparaten : dampkap, oven, kookplaat, koelkast en vaatwasser. Alle toestellen zijn van een gekend handelsmerk of gelijkwaardig.

De handelswaarde van de keuken is opgenomen in de bijlage “budgetten en leveranciers”.

Tekeningen en commerciële plannen zijn indicatief en niet bindend.

7. Algemene bepalingen

De gegevens hierna vermeld zijn niet limitatief en hebben slechts tot doel de koper uitgebreid in te lichten over de te verwachten en de te voorziene bouwwerkzaamheden en over de keuze van de in werf gestelde bouwmaterialen, in een begrijpelijke taal.

7.1. Plannen en verschillen

Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de bouwheer kan echter te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de woning, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen.

Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, ten gevolge van stabiliteits- of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein.

De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa” maten.

Noodzakelijke aanpassingen om constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn

toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.

7.3. Erelonen en bijkomende raadgevers aangesteld door de koper

Het ereloon van de architect en de ingenieur zijn begrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen, in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden.

Indien de koper zich laat bijstaan of adviseren door een architect, ingenieur, expert of dergelijke, zijn alle kosten, erelonen etc. daarvan te zijner laste. Dit geldt ook in geval van betwisting tussen koper en bouwheer, waarbij de door de koper aangestelde raadgever advies uitbrengt. In geen geval zal enige uitspraak of daad van deze derde, de bouwheer kunnen binden. Alle contractuele bepalingen gelden uitsluitend en rechtstreeks tussen koper en bouwheer.

7.4. Bezoek van de bouwplaats

De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de projectleider van de bouwheer, en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwheer wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen.

Het is de koper van een woning tevens ten strengste verboden, andere aannemers op de werf te brengen en werken te laten uitvoeren aan zijn woning vooraleer de oplevering heeft plaatsgevonden. Dit zou de bouwheer ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-koper voor wat zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn betreft.

De ingebruikname van de woning en/of het laten uitvoeren van werken door derden, niet aangesteld door de bouwheer, en zonder zijn schriftelijke toelating, geldt als definitieve aanvaarding.

7.5. Nutsvoorzieningen

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, keurings- verbruiks,- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon, internet, riolering en TV-distributie) zijn niet in de verkoopprijs begrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. De kosten voor de indienststelling en plaatsing van de individuele meters zijn ten laste van de koper, evenals de individuele aansluiting voor telefoon, internet en TV-distributie.

Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen / overheden worden uitgevoerd / gefactureerd, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluitingen.

7.6. Energieprestatieregelgeving (EPB regelgeving)

Sinds 1 januari 2006 is de EPB regelgeving van kracht. Voor de gebouwen die een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienden, gelden eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen). Het gebouw dient te voldoen aan deze eisen. De bouwheer heeft conform deze regelgeving een eindverslaggever aangesteld.

7.7. Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen

De koper stelt de bouwheer in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. De koper is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de bouwheer tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte woning.

Indien geen schriftelijk antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de bouwheer of dat de koper de vrijheid laat aan de bouwheer inzake keuze van materialen, kleuren enz.

De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsmaatschappijen of omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen het nut ervan verbeteren, of omdat de bouwheer in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoeringen in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, falen van de leveranciers of onderaannemers enz., behoudens voor de materialen die door de kopers worden gekozen in functie van de afwerking.

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs van de materialen excl. BTW. De plaatsingskosten zijn in de opgegeven waarden begrepen, daar waar expliciet vermeld.

De BTW op de facturen en alle andere eventuele taksen vallen ten laste van de koper. De eigenaar van de woning bevindt zich immers in dezelfde toestand als iemand die een particuliere woning laat bouwen.

7.8. Wijzigingen door kopers

Wanneer de koper, om welke reden dan ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of standaard voorzieningen (ttz; aan de afwerking of de indeling van zijn woning), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer/architect hierover zijn akkoord geeft.

Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden.

Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerkingsposten (bv keuken, vloeren...) niet wenst te laten uitvoeren door de bouwheer, dient dit door de koper tijdig gemeld te worden en mogen er geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning. Staat de bouwheer dit toe, dan zal de koper maximum 60% van het desbetreffend budget kunnen recupereren ingevolge winstderving en coördinatievergoeding. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf.

Budgetten van de voorziene afwerkingsposten dienen als individuele stelposten beschouwd te worden en kunnen derhalve niet doorgeschoven worden. Bij een overschot op een stelpost zal dit voor 60% in mindering gebracht worden.

Werken uitgevoerd door derden en aangesteld door de koper vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen pas aangevat worden na voorlopige oplevering.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de koper aangaande de kostprijs en uitvoeringsmethode van deze wijziging. Bepaalde wijziging kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de bouwheer en/of architect. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken in functie van de werfplanning.

De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen overgemaakt worden door de bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat de woning verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend.

In geval van meerwerken of gevraagde wijzigingen kan de uitvoeringstermijn verlengd worden. In geen geval kan een termijnoverschrijding ten gevolge van meerwerken of wijzigingen aanleiding geven tot het aanrekenen van boetes of kosten van de koper jegens de bouwheer.

7.9. Verzekeringen en risico-overdracht

Het risico gaat over op de koper vanaf de voorlopige oplevering. De koper is gehouden vanaf de voorlopige oplevering de premie voor verzekering tegen brand en andere risico's, te betalen, conform de bepalingen van voormelde akte statuten van het gebouw.

7.10. Tienjarige aansprakelijkheid

Overeenkomstig artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek neemt de tienjarige aansprakelijkheid respectievelijk een aanvang op datum van de voorlopige oplevering van de woning en komt dit ten goede aan de achtereenvolgende eigenaars.

Zoals wettelijk toegelaten wordt de premie voor de extra aansprakelijkheidsverzekering Wet Peeters

doorgerekend aan de kopers, zijnde gerekend de totaliteit van de premie gedeeld door het aantal woon/handelseenheden.

7.11. Tegenstrijdigheden

De beschrijving in dit lastenboek heeft steeds voorrang op de plannen. De plannen dienen als basis voor het opstellen en tot stand komen van de verkoopovereenkomst. Alle documenten zijn met de grootste zorg samengesteld, als er echter toch tegenspraak is tussen verschillende documenten, primeren de documenten in de volgende volgorde:

- Verkoopovereenkomst
- Verkooplastenboek en bijlagen
- Plannen (voor zover deze niet worden gewijzigd door de uitvoeringsplannen)

Werken die niet expliciet vermeld staan in voorgaande beschrijving zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Alle op de plannen getekend meubilair is enkel ten titel van inlichting en maakt geen deel uit van de huidige overeenkomst.

7.12. Sub-leverancier van de bouwheer

De keuze van alle materialen, toestellen enz. dient te gebeuren bij de speciaalzaak door de bouwheer aangeduid.

Na het maken van de keuzes bij de verschillende sub-leveranciers, indien niet voor de standaardmateriaalkeuze wordt geopteerd, wordt er afspraak gemaakt met de bouwheer (werfleider of assistente) voor het overlopen van alle keuzes. Mocht de koper nadien deze keuzes nog wensen te wijzigen, zal er per aanpassing een forfaitaire administratieve kost ad 250 euro + btw aangerekend worden.

7.13. Weerverletdagen

Bij discussie omtrent het aantal weerverletdagen kan de koper de officiële documenten van het KMI opvragen. Er wordt overeengekomen dat als niet-werkbare dagen wordt beschouwd: dagen met een temperatuur van 0°C of lager om 07.00 uur en/of dagen met 2 uur neerslag overdag en/of dagen met windsnelheden boven 60 km/u.

7.14. Zettingen

De aandacht van de koper wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen. Noch de bouwheer, noch de architect, noch de ingenieur kunnen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. De bouwheer is tevens niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de koper.

7.15. Veiligheidscoördinator / EPB-coördinator

De bouwheer stelt een veiligheids- en EPB-coördinator aan met de opdracht tot het coördineren van de veiligheid en/of ter controle van de geldende EPB-normen, zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van dit bouwproject, alsook het opmaken van het postinterventie dossier.

7.16. Normeringen

De aanpassingen om te voldoen aan de normen die van kracht worden tijdens de bouw en niet bekend waren op datum van de bouwvergunning zullen aangerekend worden aan de kopers van de woning.

7.17. Eerste opkuis

De woning wordt voor de voorlopige oplevering schoongemaakt en ontdaan van al het puin en bouwafval. De ramen krijgen eveneens een eerste schoonmaakbeurt om eventuele gebreken duidelijk op te merken.

De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts

indicatief zijn.

Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs:

- BTW, registratie- en notariskosten
- Kosten zoals omschreven onder punt 7.5
- Aanleg van privatieve tuinen en afsluitingen
- Bouwtaksen en opmeting

Alle illustraties in deze brochure hebben slechts een illustratieve waarde en geen enkele contractuele waarde, ze worden slechts aangegeven als mogelijkheid.

RESIDENTIE HET GULDE

Bijlage bij het algemeen lastenboek van Berthout BV en primerend op plannen en algemeen lastenboek.

De aquarel/tekening van het betreffend project is enkel ter indicatie van de bouwstijl en is niet altijd een weergave van de uiteindelijke afwerking (materialen en kleuren kunnen nog worden gewijzigd door de bouwheer)

Afwijking materiaalkeuze

De bouwheer behoudt zich het recht voor in functie van stijl en geheelheid van afwerking andere keuzes te maken in afwerkingsmateriaal in afwijking van de bouwplannen bv. kleur van ramen, dak, enz. evenals materialen zoals boordsteen dewelke bv. in gebouwen met kempisch-landelijke stijl steeds worden uitgevoerd in waterdichte cementbezetting.

Deze opsomming is niet limitatief.

Als de bouwvergunning een waterput voorziet, zal deze geplaatst worden, doch er wordt geen pompinstallatie voorzien. Indien de gemeente of ander overheid echter oplegt een pomp te plaatsen en met bv specificatie van hoe het water en voor wat het dient aangewend te worden, zal de pomp reeds initieel geplaatst worden door de bouwheer, doch de kost van die pomp zal gedragen dienen te worden door de eigenaars.

Budgetten:

De woningen worden standaard afgewerkt met een hoogwaardig basispakket tegels, binnendeuren, neutrale volledig ingerichte keuken en badkamer. Indien men wenst af te wijken van deze afwerking kan dit binnen onderstaande budgetten. Bij afwijking van het standaardpakket wordt er forfaitair een coördinatievergoeding ad 500 euro + btw aangerekend, de verschillende keuzes worden allen samen overlopen en vastgelegd op een overleg met de werfleider van het project of diens aangestelde. Indien de koper nadien deze keuzes geheel of gedeeltelijk nog wenst te wijzigen, zal er zoals hierboven vermeld onder 7.8 , per aanpassing een forfaitaire coördinatie-vergoeding ad 250 euro + btw aangerekend worden en dit ongeacht of betreffende wijzigingen zelf wel of geen extra meerwerken tot gevolg hebben.

Sanitaire toestellen:

Zie bijlage

Vloerbekleding:

Basispakket: Zithoek, eetkamer, keuken, badkamer, inkom, toilet , slaapkamers, nachthal en berging:

Tegel in houtimitatie - zie modelcontainer. particuliere prijs 40,00 € /m² (48,40 incl 21% btw) + bijhorende plinten

Indien niet voor het basispakket, hierboven genoemd, gekozen wordt (dewelke in groepsaankoop wordt aangekocht), kan u in alle ruimtes met uitzondering van de slaapkamers en de nachthal opteren voor een andere tegel met marktwaarde van

30,00 euro/m² (36,30 incl 21% btw) + plinten: 9,00 euro/lm (10,89 euro incl btw)

Voor de slaapkamers en de nachthal wordt er dan laminaat voorzien met MDF-pinten met een marktwaarde van 25 euro/m² (30,25 euro incl. btw) inclusief plaatsing en plinten.

Voor garage: standaard garagetegel 30 x30cm

Muurtegels:

Badkamer : tegels voorzien aan bad en/of in douche tot aan plafond met een maximumhoogte van 260 cm:

Standaardtegel - zie modelcontainer - met marktwaarde van 55 €/m² (66,55 €/m² incl btw)

Indien niet voor de standaardtegel, hierboven genoemd, gekozen wordt (dewelke in groepsaankoop

wordt aangekocht), kan u opteren voor een andere tegel met marktwaarde van

20,00€/m² (24,20 incl 21% btw)

Keuken:

Zie bijlage

Keuken zoals getekend op plan is niet noodzakelijk de standaard keuken.

Leveranciers:

Sanitair:

Desco

Bijkhoevelaan 2

2110 Wijnegem

03/326 33 33

Deuren:

Nog te bepalen

Tegels:

RG Tegels

Liersebaan 206

2240 Zandhoven

03/485.50.35

Opgelet: keuze kan enkel gemaakt worden wanneer badkamer- en keukenplan klaar zijn!

Afspraak kan alle dagen-geen vaste contactpersoon

Keuken:

Verlo Keukens

Provinciesteenweg 569

2530 Boechout

Tel: 03/454.13.75

Fax: 03/454.19.45

Elektriciteitswerken:

Nog te bepalen.

Loodgieterij:

Nog te bepalen.

Parket en Laminaat:

Afspraak te maken met uw projectleider